




Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (SOSTITUZIONE E  
INCREMENTO) DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL  
QUARTIERE 5  
COD. OP. 150172**

**Il Rup**

Il Dirigente del Servizio Qualità del Verde  
Dott. Ing. Mirco Leonardi



**I progettisti**

P.A. Marcerlo Pieri



Dott. Agr. Giro Degl'Innocenti



**ANALISI PREZZI**

**AN**



## Analisi

### Analisi 1 ART. E 9

COD.		DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO compreso di spese generali e utili impresa	Quantità	Importo parziale	Importo totale
E	9	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.					
		in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto.	cad	87,50	1	87,50	
		Irrigazione di soccorso di alberi isolati con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua di pozzo fornita dal committente: 20 volte nel periodo giugno settembre per tre anni	cad	4,34	60	260,40	
		<b>TOTALE</b>					<b>347,90</b>

## Analisi 2 ART. I.2.27

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO compreso di spese generali e utili impresa	Quantità	Importo parziale	Importo totale
I.2.27	Ripristino di pavimentazione in asfalto di vario tipo, anche per piccole superfici, consistente nella preparazione e sistemazione del sottofondo con il necessario apporto del materiale arido, previa rimozione del bitume avallato o deteriorato, scavo del ripristino zone perimetrali siti impianto					
	<b>cod</b> analisi prezzo	<b>u.m.</b>		<b>qantità</b>	<b>p.u.</b>	<b>Importo</b>
	<b>AT</b>					
B.3.9	Minipale a ruote gommate fino a 25 Cv 1 giorno	ora		1,0	9,13	9,13
B.3.17	Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno	ora		0,5	10,14	5,07
B.3.19	Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno	ora		0,1	4,7	0,47
B.3.43	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora		0,1	45	4,50
	<b>PR</b>					
C.4.1.1c	Sabbia	Tn			16,16	0,00
C.4.1.4a	Cemento	Tn			101,97	0,00
C.4.54b	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg sfusa al 55% acida	Tn		0,2	580,00	116,00
C.4.1.55	Conglomerato bituminoso a caldo	Tn		2,500	53,60	133,99
C.4.1.55	Conglomerato bituminoso a caldo	Tn		1,125	56,80	63,90
C.4.1.1a	Pietrisco 3/8 (risetta)	Tn		0,05	14,74	0,74
	<b>RU</b>					
A.13	Operaio edile Specializzato	ora			26,88	0,00
A.14	Operaio edile Qualificato	ora		2,0	25,00	50,00
A.15	Operaio edile Comune	ora		3,0	22,56	67,68
	Per quantità di riferimento	mq		25,00		451,48
	totale RU					117,68
	totale AT					19,17
	totale PR					314,63
<b>A</b>	totale parziale					451,480
<b>B</b>	spese generali 15% di A					67,722
	di cui sicurezza impresa					11,422
<b>C</b>	utile impresa 10% di A+B					51,920
	<b>TOTALE</b>					<b>582,54</b>
	<b>TOTALE unitario</b>			<b>mq</b>		<b>23,30</b>
	incidenza manodopera (%)					0,20