



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

Manutenzione straordinaria arginature
Macinante e Goricina - lotto funzionale-
Codice Opera 150223

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI DEI PREZZI

R.U.P.


-Arch. Marcello Cocchi

Progettista

-P.A. Lorenzo Landini

Collaboratori:

Ufficio amministrativo
Direzione Ambiente



settembre-17

N	Cod.		U. M.	Quantità	Prezzo Un.	Importo
1	700	Sfalci di vegetazione esclusi trasporti a discarica e relativi oneri (vedi archivio "trasporti per opere idrauliche") ove non espressamente indicati; tenendo conto che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, salvo diversa indicazione, i materiali di risulta, escluso erbacei, dovranno essere opportunamente e tempestivamente raccolti con mezzi meccanici e allontanati dalla zona allagabile; per l'effettivo sviluppo della superficie trattata, salvo diversa indicazione				
		Sfalcio meccanizzato di vegetazione compresi: alberature fino a 5 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed erbe palustri, eseguito con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali e basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere:				
		su superfici inclinate di lunghezza inferiore o uguale a 6 m, aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m ed inferiore a 4 m.				
		su superfici inclinate di lunghezza inferiore o uguale a 6 m, aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m ed inferiore a 4 m.				
		Escavatore cingolato con attrezzatura frontale rovescia con massa in assetto operativo di kg 20.000 - 1 mese	ora	0,0032	16,667	0,0533
		Consumo carburanti, olii e altri materiali per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 cv	ora	0,0032	30,000	0,0960
		Operaio specializzato (escluse s.g..e u.i)	ora	0,0032	28,760	0,0920
		Testata trinciante forestale per escavatore, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami ed alberi fino al diametro di cm.40	ora	0,0032	9,562	0,0306
		Sommano				0,2720
		Spese generali 15%				0,0408
		Sommano				0,3128
		Utili dell'impresa 10%				0,0313
		Totale €	mq			0,3440
		Importo arrotondato €/mq 0,34				

N	Cod.	DESCRIZIONE	U. M.	Quantità	Prezzo Un.	Importo
2	701	Rimozione di materiale di sedime fluviale da superfici lastronate, con qualsiasi inclinazione, compreso il taglio e l'estirpazione di vegetazione infestante, escluso alberature, il successivo lavaggio con pompa a pressione, la rimozione e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. dei rifiuti (di qualsiasi natura) rinvenuti in alveo. per uno spessore max di 40 cm eseguita a macchina e con paleggiamento; per misurazione effettiva.				
		Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15.000 kg	ora	0,031	13,330	0,413
		Consumo carburanti, olii e altri materiali per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 cv	ora	0,031	30,000	0,930
		Operaio specializzato (escluse s.g..e u.i9	ora	0,031	28,760	0,892
		Operaio comune	ora	0,031	24,080	0,746
		Sommano				2,981
		Spese generali 15%				0,447
		Sommano				3,428
		Utili dell'impresa 10%				0,343
		Totale €	mq			3,771
		Importo arrotondato €/mq 3,77				

Il Progettista

(P.A. Lorenzo Landini)

