



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

Manutenzione straordinaria arginature
Macinante e Goricina - lotto funzionale-
Codice Opera 150223

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

R.U.P.	- Arch Marcello Cocchi
Progettista:	- Lorenzo Landini
Collaboratori:	- Ufficio Amministrativo Direzione Ambiente

Il presente elenco prezzi costituisce una sintesi dell'elenco prezzi in quanto l'elenco prezzi è da ritenersi il prezzario 2017 dei lavori pubblici della Regione Toscana, ed il Bollettino degli Ingegneri 11/2016

settembre-17



N	Cod.	DESCRIZIONE	U. M.	Prezzo Un.
		Mano d'opera		
1	Tos17_RU .M10.001. 003	Operaio qualificato.	ora	33,79
		NOLEGGI		
2	TOS17_A T.N02.014 .006	Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)	ora	52,88
		OPERE COMPIUTE EDILI		
3	620.01.00 0.000	Salci di vegetazione esclusi trasporti a discarica e relativi oneri (vedi archivio "trasporti per opere idrauliche") ove non espressamente indicati; tenendo conto che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, salvo diversa indicazione, i materiali di risulta, escluso erbacei, dovranno essere opportunamente e tempestivamente raccolti con mezzi meccanici e allontanati dalla zona allagabile; per l'effettivo sviluppo della superficie trattata, salvo diversa indicazione		
	620.01.00 1.000	Sfalcio meccanizzato di vegetazione compresi: alberature fino a 5 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed erbe palustri, eseguito con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali e basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere:		
	620.01.00 1.002	su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m, ad alta intensita' vegetativa	mq	0,11
	620.01.00 1.003	su superfici orizzontali con larghezza superiore a 2,5 m ed inferiore a 4 m, ad alta intensita vegetativa	mq	0,13
4	620.01.0 02.000	Sfalci di vegetazione esclusi trasporti a discarica e relativi oneri (vedi archivio "trasporti per opere idrauliche") ove non espressamente indicati; tenendo conto che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, salvo diversa indicazione, i materiali di risulta, escluso erbacei, dovranno essere opportunamente e tempestivamente raccolti con mezzi meccanici e allontanati dalla zona allagabile; per l'effettivo sviluppo della superficie trattata, salvo diversa indicazione		
	620.01.00 2.001	su superfici inclinate di lunghezza inferiore od uguale a 6 m, con piste di servizio di larghezza maggiore di 4 m, a media intensita' vegetativa	mq	0,13
5	700	Sfalci di vegetazione esclusi trasporti a discarica e relativi oneri ove non espressamente indicati; tenendo conto che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici, salvo diversa indicazione, i materiali di risulta, escluso erbacei, dovranno essere opportunamente e tempestivamente raccolti con mezzi meccanici e allontanati dalla zona allagabile; per l'effettivo sviluppo della superficie della zona allagabile; per l'effettivo sviluppo della superficie trattata salvo diversa indicazione.		
		Sfalcio meccanizzato di vegetazione eseguito con escavatore cingolato con braccio munito di testata trinciante forestale compresi: alberature fino a 5 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed erbe palustri, eseguito con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali e basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere:		
		su superfici inclinate di lunghezza inferiore o uguale a 6 m, aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m ed inferiore a 4 m. (analisi dei prezzi n°1)	mq	0,34

N	Cod.	DESCRIZIONE	U. M.	Prezzo Un.
6	701	Rimozione di materiale di sedime fluviale da superfici lastronate, con qualsiasi inclinazione, compreso il taglio e l'estirpazione di vegetazione infestante, escluso alberature, il successivo lavaggio con pompa a pressione, la rimozione e l'accatastamento dei rifiuti rinvenuti in alveo di qualsiasi natura in luogo indicato dall a D.L.		
		per uno spessore max di 40 cm eseguita a macchina e con paleggiamento; per misurazione effettiva (analisi dei prezzi n°2)	mq	3,77
7	623.01.00 1.004	Carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata entro 20 km: di materiali provenienti da scavi	mc	8,00
8		Oneri di smaltimento presso impianti autorizzati al recupero		
	623.02.00 3.001	di terre provenienti dagli scavi in genere (CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 colonna A	t	8,99
	623.02.00 3.002	di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904) scevri da componenti terrose	t	5,00
	623.02.00 3.003	c.s. con presenza di terra	t	8,99

Il Progettista
(P.A. Lorenzo Landini)

