







## PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Q = -0.99) - Scala 1:100

## LEGENDA

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | PAVIMENTO IN TELI DI LINOLEUM, tipo Marmoleum real, ditta Forbo o equiv., spessore mm 2,5, con supporto in tela di juta, adatto per riscaldamento a pannelli radianti.                                  |  | PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO, colorato in massa, modello tipo SystemT, serie Le Cromie, ditta Marazzi o equiv., spessore mm 8,5, formato 30x30, compresi pezzi speciali.                                 |
|  | PAVIMENTO IN GRES FINE PORCELLANATO, colorato in massa, modello tipo SystemT, serie Le Cromie-Antislip, ditta Marazzi o equiv., spessore mm 12, formato 20x20, R=11, compresi pezzi speciali e sguscia. |  | PAVIMENTO IN CERAMICA MONOCOTTURA, con supporto pressato a secco e smaltato, modello tipo SystemC, serie Quarz, ditta Marazzi o equiv., spessore mm 8, formato 20x20, R=10B, compresi pezzi speciali e sguscia. |



## ESTRATTO MAPPA - Scala 1:1000



## PIANTA PIANO RIALZATO (Q = +2,49) - Scala 1:100



COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

# ASILO NIDO AZIENDALE MEYER

## Interventi di recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero ex-Meyer

**PROGETTO ESECUTIVO**  
(ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 207/10)

TAV. N.		PROG.248/09
<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 0;">A-13</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 10px;">Arch.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 10px;">Stru.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 10px;">Lelett.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 10px;">Itterm.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 10px;">Iidr.</div> </div>	<div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">STATO DI PROGETTO</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: left;"> <b>PIANTA PIANO SEMINTERRATO</b>            Pianta dei pavimenti interni         </div> <div style="text-align: right;">Scala 1:100</div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>PIANTA PIANO RIALZATO</b>            Pianta dei pavimenti interni         </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Scala 1:100</div>	
File: ANM_TAV.13_PROG._PAVIMENTI.dwg		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Data: 18/03/2011</span> <span>Aggiornamento:</span> </div>		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  PROGETTISTI E COLLABORATORI:  <div style="margin-left: 20px;">- Progetto Architettonico e coordinamento:</div>  <div style="margin-left: 20px;">- Progetto Impianti Elettrici:</div>  <div style="margin-left: 20px;">- Progetto Impianti Meccanici:</div>	<div style="margin-left: 20px;">Ing. Michele Mazzoni</div>  <div style="margin-left: 20px;">Ing. Lorenzo Boganini Arch. Ilaria Gramigna Arch. Michele Malaguti Geom. Emiliano Landi Geom. Riccardo Santi</div>  <div style="margin-left: 20px;">P.I. Valter Masini P.I. Fabio Calonaci P.I. Martino Pinzauti P.I. Nicola Riccarelli Add. Tecnico Fabio Giannini</div>  <div style="margin-left: 20px;">Ing. Filippo Cioni P.I. Lorenzo Cappugi P.I. Leonardo Mazzetti P.I. Sandro Faggi P.I. David Cionini Geom. Simone Rossi Add. Tecnico Roberto Continuo I.A. Claudio Pollastrini Add. Tecnico Albano Parisi</div>	<div style="font-weight: bold; margin: 0;">IL DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI:</div> <div style="margin-top: 20px;">Ing. Michele Mazzoni</div>